

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di manutenzione al binario a scartamento ridotto m0.950 e rinalzata sistemica degli appoggi delle Linee Baresi : Tratte Bari-Matera e Altamura-Gravina e delle Linee Potentine: Tratte Gravina-Avigliano Lucania-Avigliano Città-Potenza Inferiore. Anno 2022-2023

COMMITTENTE: FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.

Data, 18/05/2022

IL TECNICO
Geom. Massimo Pisoni

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 AM.BN.F.21 01.A	Posa in opera di serraglie definitive in sede di revisione, di spostamento di binario, di risanamento della massicciata, montaggio o varo scambi euro (quattro/25)	m	4,25
Nr. 2 AM.BN.H.21 02.A	Posa in opera di giunti isolanti incollati di qualsiasi tipo e lunghezza, eseguita a sè stante su binario in esercizio. euro (trentatre/60)	m	33,60
Nr. 3 AM.BN.H.21 04.A	Posa in opera di giunzioni isolate incollate a sè stante con impiego del morsettone tendirotaie nei binari costituiti in lunga rotaia saldata. euro (centootantaquattro/27)	m	184,27
Nr. 4 AM.LL.C.21 03.B	Livellamento di scambi semplici di qualsiasi tipo e tangenza, armati su legnami o traverse in cavp eseguito con macchina rinalzatrice pesante a vibrocompressione per deviatoi. euro (ottocentosedici/73)	cadauna	816,73
Nr. 5 AM.ML.E.21 01.A	Scarico di materie di rifiuto terrose o ghiaiose provenienti dai lavori di risanamento della massicciata. euro (uno/76)	m3	1,76
Nr. 6 AM.ML.G.2 101.A	Scarico da carri ferroviari di traverse in legno. euro (tre/26)	cadauna	3,26
Nr. 7 AM.ML.G.2 101.F	Scarico da carri ferroviari come alla presente voce AM.ML.G.2101. Maggiorazione nei casi in cui venga ordinato all'Appaltatore di provvedere con mezzi propri alle manovre necessarie per portare i carri ferroviari ai luoghi di scarico indicati dalle Ferrovie e per le manovre necessarie sul luogo stesso. euro (trenta/00)	%	30,00
Nr. 8 AM.ML.M.2 101.A	Carico su carri di materie terrose provenienti dal risanamento della massicciata, pulizia cunette e cunicoli. euro (quattro/04)	m3	4,04
Nr. 9 AM.ML.N.2 01.A	Carico su carri di materiali di armamento, traverse in legno e ferro. euro (quattro/38)	t	4,38
Nr. 10 AM.ML.N.2 101.A	idem c.s. ...legno e ferro. euro (quattro/38)	t	4,38
Nr. 11 AM.ML.N.2 101.E	Carico sui carri ferroviari come alla presente voce AM.ML.N.2101. Maggiorazione nei casi in cui venga ordinato all'Appaltatore di provvedere con mezzi di trazione propri alle manovre necessarie per portare i carri ferroviari ai luoghi di carico indicati dalle Ferrovie e per le manovre necessarie sul luogo stesso. euro (trenta/00)	%	30,00
Nr. 12 AM.ML.O.2 101.B	Carico su mezzi di trasporto su strada forniti dall'appaltatore, trasporto scarico e sistemazione su aree indicate dalle Ferrovie delle traverse in cemento NON CONSIDERATE RIFIUTO di qualsiasi tipo e peso. euro (tre/73)	cadauna	3,73
Nr. 13 AM.PL.A.51 01.A	Demolizione di massicciata stradale in asfalto in corrispondenza di passaggi a livello su strade di qualsiasi tipo. euro (sette/26)	m2	7,26
Nr. 14 AM.PL.A.51 01.D	Compenso per la predisposizione, posa in opera e successiva rimozione della segnaletica stradale di proprietà dell'appaltatore necessaria per la chiusura o deviazione della strada su cui insiste il PL oggetto dei lavori. euro (trentatre/20)	cadauna	33,20
Nr. 15 AM.PL.B.21 01.D	Trattamento di massicciata stradale in corrispondenza di PP.LL. euro (diciassette/50)	m2	17,50
Nr. 16 AM.RG.A.21 01.A	Revisione generale dell'armamento da eseguirsi con mezzi meccanici nei binari di qualsiasi modello con giunzioni. euro (quindici/24)	m	15,24
Nr. 17 AM.RG.A.21 01.B	Compenso aggiuntivo per correzione sistematica delle luci di dilatazione con differenze non superiori ad un millimetro in meno e due millimetri in più rispetto ai valori indicati all'art. 9 delle D.G.T.A. nonché la sistemazione delle traverse di giunto e controgiunto. euro (tre/83)	m	3,83
Nr. 18 AM.RG.A.21 01.F	Compenso aggiuntivo per revisione di binari in corrispondenza dei marciapiedi dei binari di corsa e circolazione, compresi gli scambi inseriti, per maggiori oneri connessi con la natura del lavoro, nonché per la manipolazione della massicciata che l'Appaltatore è obbligato a scavare ed allontanare. (+100%) euro (cento/00)	%	100,00
Nr. 19 AM.RO.I.21 01.A	Taglio con sega, fornita dall'appaltatore, eseguito su riotai in opera euro (quindici/31)	cadauno	15,31
Nr. 20 AM.RT.B.21 01.C	Risanamento con asportazione totale della massicciata fino a 20 cm euro (cinquanta/15)	m	50,15
Nr. 21	idem c.s. ...a 20 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
AM.RT.B.21 01.C. Nr. 22	Compenso per impossibilità di uso di macchina risanatrice (+50%) in sede di risanamento spinto fino a 20 cm	m	50,15
AM.RT.B.21 01.S. Nr. 23	Saldatura di rotaia con procedimento alluminotermico PRL completamente finita	%	50,00
AM.SL.A.21 01.A. Nr. 24	idem c.s. ...procedimento alluminotermico PRA completamente finita	cadauno	212,16
AM.SL.A.21 01.B. Nr. 25	Incremento percentuale da applicare alla sottovoce in caso di esecuzione della salatura alluminotermica con procedimento PRA mediante l'utilizzo di crogiuolo monouso	cadauno	225,25
AM.SL.A.21 01.D. Nr. 26	Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate, armate con qualsiasi sistema di attacco omologato dalle Ferrovie, con saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento alluminotermico; per ogni metro di rotaia in opera.	%	15,00
AM.SL.C.21 01.E. Nr. 27	Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate, armate con qualsiasi sistema di attacco omologato dalle Ferrovie, con saldatura di regolazione eseguita mediante procedimento alluminotermico; per ogni metro di rotaia in opera.	m	3,52
AM.SZ.A.21 03.C. Nr. 28	Sostituzione totale di traverse con altre nuove in legno, con interasse di 60/66,6cm, e contemporaneo risanamento della massicciata mediante vagliatura, da eseguirsi in linea, nelle stazioni, in corrispondenza di passaggi a livello e di opere d'arte, in retta e in curva, in binari costituiti in lunga barra saldata o a giunzioni da ricostituire in l.r.s.. Sostituzione totale delle traverse con risanamento massicciata mediante vagliatura, con scavo a cm 20 di profondità.	m	55,03
AM.TM.A.2 101.A. Nr. 29	Trasporto di materie di risulta provenienti dal risanamento dalle stazione base limitrofe al cantiere di lavoro e viceversa.	m ³	2,43
AM.TR.B.21 01.A. Nr. 30	Ricambio di traverse in legno eseguito in sede dei lavori di revisione o di spostamento di binario in corrispondenza di binari di corsa, di precedenza e circolazione.	cadauno	27,86
AM.TR.B.21 02.C. Nr. 31	Ricambio di legnami eseguito in sede di revisione oppure di spostamento trasversale di binari e/o scambi inseriti nei binari di piazzali e scali.	cadauno	57,59
AM.TR.B.21 09.C. Nr. 32	Ricambio di traverse in legno di binario con altra in legno, eseguito a sé stante.	cadauno	24,03
BA.DE.B.01 03.D. Nr. 33	Campionamento e caratterizzazione ambientale di terreni e rifiuti consistenti nella esecuzione di analisi chimiche necessarie per la corretta attribuzione del codice CER	cadauno	472,34
ECONOMIE Nr. 34	Lavori in economia per lavorazioni propedeutiche e complementari ai lavori di manutenzione ordinaria non preventivabili al momento della redazione del presente computo metrico.	a corpo	10'000,00
MO.CB.B.51 01.A. Nr. 35	Rimozione d'opera di pedali idroelettrici, magnetici o meccanici, di qualsiasi tipo, compresi gli zatteroni ed accessori	cadauno	15,94
MO.CB.E.21 08.A. Nr. 36	Posa in opera di basi di fondazione in conglomerato cementizio per pedali tipo P 70 compreso lo scavo occorrente in terreno di qualsiasi natura, consistenza e durezza, il successivo reinterro e la sistemazione della massicciata	B	23,34
N.P. 03 Nr. 37	Rilievo della geometria del binario, tramite mezzo attrezzato con sistema informatizzato e restituzione grafica dei dati rilevati.	m	0,23
N.P. 05 Nr. 38	Carico, trasporto, consegna in cave autorizzate e smaltimento di traverse in legno secondo le leggi in vigore applicando il coeff. 2 per i coppioni e il coeff. 3 per i legnami da scambio.	cadauna	11,85
N.P. 07 Nr. 39	Fornitura di traverse in legno di rovere presso i piazzali ferroviari delle F.A.L. S.r.l. indicati dalla D.L., compreso il regolare accatastamento, il successivo carico, trasporto e scarico e messa in opera nelle linee dei piazzali di stazione indicati dalla D.L., il successivo carico, trasporto e scarico delle traverse in legno ricambiate in aree di piazzale adibite a deposito temporaneo dalla D.L.. Per i coppioni ricambiati si applicherà il coefficiente 2.	cadauno	63,62
N.P. 08 Nr. 40	Compenso per lo smaltimento della terra proveniente dal risanamento della massicciata ferroviaria, in discariche per rifiuti non pericolosi, compreso il carico trasporto e scarico in discarica.	t	12,00
N.P. 12 Nr. 40	Rincalzatura sistematica degli appoggi.	m	2,84

