

QUESITO 7

Vista la documentazione posta a base di gara e nello specifico i documenti:

1. cod.A0 .02 Relazione Tecnica
2. cod.M.TE,00 Relazione Tecnica descrittiva linea T.E
3. cod.M,TE.12 Prescrizione tecnica per Impianto di telecomando,
4. cod.P1.05 Capitolato speciale d'appalto.
5. cod.P1.03 Computo metrico a base di gara.
6. cod.P1.00 Elenco prezzi.
- 7, cod.P1.10 Lista offerta prezzi.

si segnala quanto segue:

1. La Relazione tecnica al punto 7.1.1 indica che la linea elettrica di contatto sarà alimentata tramite alimentatore dedicato dalle nuova SSE di Bari.
2. La Relazione tecnica descrittiva al punto 6 altri Interventi complementari descrive il Telecomando e il fabbricato Enel completo delle soie attrezzature per misure,
- 3, La Prescrizione tecnica per impianto di telecomando descrive l'architettura del sistema stesso.
4. Il Capitolato speciale d'appalto nella parte 1 Inquadramento dell'opera descrive unicamente al punto E 1 alimentazione della linea.
5. Il Computo Metrico non (venefica le forniture e le lavorazioni per il sistema di alimentazione della linea e il sistema telecomando cosi come nessuna traccia delle lavorazioni e delle forniture si riscontra negli elaborati economici Elenco prezzi unitari e lista offerta prezzi.

Si chiede di **precisare!**

- la fornitura del Sistema di Telecomando e Telecontrollo TE è oggetto del Contratto?
- La modifica della Nuova SSE di Bari con inserimento della cella alimentatore è oggetto del Contratto?
- Dall'analisi della documentazione economica posta a base di gara e nello specifico il Computo metrico, l'elenco prezzi e la lista offerta prezzi, si evince che

nel progetto delle opere di armamento non si sono contabilizzate le rotaie e i deviatori completi di traversoni.

Si chiede di **confermare questa interpretazione.**

RISPOSTA QUESITO 7

In esito alla richiesta di chiarimenti in oggetto specificata, si precisa quanto segue:

- In merito al sistema di telecontrollo T.E. e telecomando sono state previste solamente le predisposizioni;
- In merito alla modifica della nuova SSE di Bari si precisa che come si evince dall'elaborato M.TE.01 "schema generale T.E." e dalla "relazione tecnica descrittiva linea T.E." elaborato M.TE.01, l'intervento in appalto parte "a valle" del portale di ammarro situato alla progressiva Km 0 +275 circa. Tutte le opere "a monte del portale di ammarro" sono di competenza di RFI ed i costi d'intervento sono nelle "somme a disposizione dell'amministrazione" (Quadro Economico Riepilogativo – elaborato P1.07);
- Il computo metrico estimativo prevede all'articolo AM.BN.A.201.I la costruzione del binario comprensivo della fornitura e posa di tutto quanto necessario (rotaie, traversoni, deviatori, etc.).