

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Lavori di ristrutturazione e riqualificazione dei fabbricati della stazione di Matera Sud

**COMMITTENTE:** Ferrovie Appulo Lucane

Matera, 09/12/2010

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 B.02.003.01	Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o forati, compresi relativi intonaci di qualsiasi tipo e spessore, a qualsiasi altezza, compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambito del cantiere o del magazzino dell'Amministrazione, dei recuperi prescritti dalla Direzione lavori, compreso il carico su automezzo ed esclusi i ponteggi, trasporto e conferimento a discarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta: tramezzi fino a 12-15 cm. di spessore finito; <b>euro (dodici/68)</b>	mq	12,68
Nr. 2 B.02.003.03	idem c.s. ...di risulta: sovrapprezzo per la sola formazione di apertura di superfici su tavolato compreso la riquadratura del contorno; ( Percentuale 20,00 % ) <b>euro (due/52)</b>	Stima	2,52
Nr. 3 B.02.004.01	Scalpellatura di muratura di qualsiasi specie, per regolarizzazione di parete, o per riduzione di spessore, e lo spostamento del materiale di risulta, nell'ambito del cantiere e il carico sul mezzo di trasporto eseguiti a mano o con martello pneumatico azionato manualmente, esclusi gli oneri del ponteggio: per riduzione fino a cm. 5 di spessore; <b>euro (nove/27)</b>	mq	9,27
Nr. 4 B.02.014.07	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'avvertenza che le strutture sottostanti non devono essere interessate, nè danneggiate, compreso caricamento su idoneo automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento: di pavimento in piastrelle di cemento, pietrini, marmette, gres, mosaico di gress. <b>euro (nove/47)</b>	mq	9,47
Nr. 5 B.02.017.02	Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, canalizzazione, apertura di vani porta e finestre, esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento. murature in mattoni pieni o tufo; <b>euro (uno/50)</b>	ml/cm	1,50
Nr. 6 B.02.018.02	Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse ed il carico del materiale di risulta su autocarro, esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica, misurate al metro lineare ogni centimetro di profondità: Per tracce in muratura di mattoni forati; <b>euro (due/05)</b>	ml/cm	2,05
Nr. 7 B.02.019.02	Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori entro l'ambito del cantiere, con gli oneri come alle premesse. Nel caso si debbano rimuovere oltre al serramento, anche il cassonetto e le cornici in legno, le superfici di questi ultimi vanno sommate a quelle del serramento. La rimozione deve essere effettuata senza danneggiare le parti recuperabili e reintegrabili. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: idem con superficie da 0.75 a 2 mq.; <b>euro (dodici/17)</b>	mq	12,17
Nr. 8 B.02.022.02	Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: idem con superficie da 0.75 a 2 mq.; <b>euro (nove/60)</b>	mq	9,60
Nr. 9 B.02.025.01	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo esterni, eventuali pilette a pavimento, raccordi di piombo e zanche. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di vaso igienico, compreso cassetta, tubo di scarico e sifone; <b>euro (dieci/73)</b>	cad	10,73
Nr. 10 B.02.025.03	idem c.s. ...o discarica: di lavabo, lavandino e lavello, compreso sifone esterno; <b>euro (dieci/14)</b>	cad	10,14
Nr. 11 B.02.025.07	idem c.s. ...o discarica: di radiatore per riscaldamento fino a 6 elementi; <b>euro (sette/98)</b>	cad	7,98
Nr. 12 B.02.026.09	Rimozione di articoli vari, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse con esclusione degli oneri di ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di placche compreso frutti e cassette portafrutta; <b>euro (due/05)</b>	cad	2,05
Nr. 13 B.02.031	Rimozione di davanzali o soglie in marmo od altra pietra naturale dello spessore fino a cm. 5, larghezza fino a cm. 30, compresa la discesa a piano cortile, l'accatastamento, la scalpellatura del piano di posa, la pulizia e quant'altro necessario per dare detto piano pronto per la posa di un manufatto dei suddetti tipi, esclusi gli oneri di ponteggi, per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica. <b>euro (cinque/91)</b>	ml	5,91
Nr. 14 B.02.036	Demolizione di fognatura orizzontale, appoggiata sospesa o interrata (escluso scavo) compreso il trasporto delle risulte a piano cortile, carico e allontanamento delle stesse alle pp. dd., eventuale chiusura dei fori passanti nella muratura in genere, spostamento di masserizie esistenti nei cantinati e simili e loro collocazione come in origine. <b>euro (diciassette/08)</b>	ml	17,08
Nr. 15 B.02.037.01	Formazione di incassatura in rottura di muro, per la posa in opera dell'impianto di riscaldamento, per l'impianto idrico ecc., compresa la intonacatura interna di malta di cemento liscio, l'arrotondamento degli spigoli e la chiusura delle canne con tavelle, ed il ripristino dell'intonaco; per canne di sezione fino a mq. 0,03. Sono esclusi gli oneri di ponteggi, per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: su muratura di mattoni pieni;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 16 B.02.038	<b>euro (sessantatre/84)</b> Sovrapprezzo alle demolizioni di qualsiasi tipo eseguite in quantità limitata considerata fino a 50 mc. per demolizioni complete e fino a 10 mc. Per demolizioni parziali, da non applicare alle rimozioni. ( Percentuale 18,00 % ) <b>euro (tre/25)</b>	ml	63,84  3,25
Nr. 17 B.04.018	Tramezzatura di mattoni messi di foglio con malta cementizia, retta o curva ed a qualsiasi altezza o profondità, compreso eventuali architravi in c.a. o piattabande, il taglio e la sugellaturadegli incastri a muro e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con mattoni forati dello spessore di cm. 10 <b>euro (ventiquattro/23)</b>	mq	24,23
Nr. 18 B.05.038	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento. <b>euro (uno/49)</b>	kg	1,49
Nr. 19 B.06.008.01	Massetto di sottofondo realizzato con sabbia di cava data in opera, compreso, lo spandimento, la sistemazione del materiale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 5 cm. <b>euro (quattro/53)</b>	mq	4,53
Nr. 20 B.13.014.04	Intonaco civile su superfici orizzontali, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, steso a mano con predisposte poste e guide, rifinito con successivo strato di tonachino con malta di finitura, tirata a frattazzino, per uno spessore finale di 3 cm: con rustico di malta bastarda a q.li 3,5 di calce eminentemente idraulica e q.li 1 di cemento e finitura con malta bastarda di sabbia fina a q.li 3,5 di calce eminentemente idraulica e q.li I di cemento. <b>euro (ventidue/65)</b>	mq	22,65
Nr. 21 B.13.015.02	Rifacimento parziale con (rappezi discontinui) di intonaco di superficie superiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso la scrostatura, modalità di misurazione come alle premesse, con tutti gli oneri connessi alla perfetta esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e vecchio intonaco. su pareti interne, piane verticali, <b>euro (ventidue/19)</b>	mq	22,19
Nr. 22 B.13.015.03	idem c.s. ...intonaco. su superfici orizzontali. <b>euro (ventiquattro/18)</b>	mq	24,18
Nr. 23 B.13.018	Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni ed esterni, a base di calce idraulica naturale e inerti di silice calcarei, dosati in rapporto costante, marcato CE in conformità alla norma 998-1:2003, reazione al fuoco: classe A1, applicato a macchina, spianato con apposita staggia, di spessore non inferiore a 1,5 cm, compresa la formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti, orizzontali e verticali. <b>euro (dodici/22)</b>	mq	12,22
Nr. 24 B.13.030.02	Paraspigoli in lamiera zincata, in barre da 2 mt, ala 35 mm, posti in opera compresi tagli, rifiniture, ecc. retino zincato. <b>euro (due/59)</b>	cad	2,59
Nr. 25 B.14.022.01	Pavimento in piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualità, rispondente alle norme UNI EN, di qualsiasi colore e dimensione, finitura superficiale a scelta della D.L., fornito e posto in opera su massetto di sottofondo perfettamente assestato e in piano, da computarsi a parte, con collanti delle migliori qualità, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, la sigillatura dei giunti con fugganti preconfezionati, la pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 30x30 cm. <b>euro (cinquanta/66)</b>	mq	50,66
Nr. 26 B.15.005.01	Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali, rivestimenti, copertine in lastre normali rettangolari lucidate in laboratorio con spigoli vivi o leggermente arrotondati, coste e piani in vista lucidati di qualsiasi lunghezza e larghezza poste in opera con idonee malte o collanti, grappe, ecc. per collocamento a qualsiasi altezza compreso sfridi con esclusione della formazione di gocciolatoio, della fornitura e posa in opera del regolo di battente con la relativa formazione di scanalatura, della formazione di incastri sulle soglie adeguati agli stipiti. Spessore cm 3 . Pietra di Trani o di Apricena , Travertino , Giallo Egitto. <b>euro (centotre/75)</b>	mq	103,75
Nr. 27 B.17.015.01	Staffe di supporto montate in opera compreso il fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte . staffa doppia. <b>euro (sei/49)</b>	cad	6,49
Nr. 28 B.18.006.02	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopralluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. porta interna in legno di abete ad uno battenti. <b>euro (duecentodieci/07)</b>	mq	202,07
Nr. 29 B.18.063.01	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili di altezza uguale o diversa anche con parti apribili a vasistas, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione , valvola intermedia completo di controtelaio scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco, cremonese in alluminio e ogni altro accessorio, in opera compresi tutti gli oneri: Per		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	superfici fino a m <sup>2</sup> 2.5. <b>euro (duecentoquarantacinque/76)</b>	mq	245,76
Nr. 30 B.18.088.02	Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in opera compreso, ferramenta. Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 8 fino a 10. <b>euro (novantaquattro/53)</b>	mq	94,53
Nr. 31 B.18.088.04	idem c.s. ...oltre cm 12 fino a 15. <b>euro (novantasei/78)</b>	mq	96,78
Nr. 32 B.21.002	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne lisciate a gesso, onde eliminare eventuali piccole scalfiture, con stucco sintetico, compresa la carteggiatura delle parti stuccate al fine di successiva applicazione di opera da decoratore: <b>euro (due/30)</b>	mq	2,30
Nr. 33 B.21.003	Rasatura di superfici interne intonacata a civile, per preparazione di successiva applicazione di pittura con ripresa degli spigoli, stuccatura a due passate incrociate con stucco sintetico dato a spatola, cartavetratura delle superfici, compresa pulitura ad opera ultimata. <b>euro (quattro/90)</b>	mq	4,90
Nr. 34 B.21.005	Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchie pitture, tinteggiature murali, rivestimenti plastici granigliati, intonaci degradati e visivamente non più aderenti, su pareti e soffitti esterni, mediante una macchina ad alta pressione idropulitrice o idrosabbatrice nel caso di pulizia e rimozione più aggressive su pietre e marmi ecc, con una pressione di lavoro minima dai 200 ai 240 bar. <b>euro (quattro/48)</b>	mq	4,48
Nr. 35 B.21.006.05	Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici già preparate, fino a completa impregnazione del supporto, nel prezzo sono compresi scale, cavalletti, ponteggi provvisori fino a metri 4 di altezza e pulitura ad opera ultimata: fondo per cicli di pitturazione a calce. <b>euro (due/94)</b>	mq	2,94
Nr. 36 B.21.009.02	Tinteggiatura con idropittura a calce su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o soffitti interni ed esterni, data a pennello o rullo in due mani. Nel prezzo è compresa la preparazione del supporto e la imprimitura ad uno strato di isolante dato a pennello, è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. pigmentata tinte chiare. <b>euro (otto/84)</b>	mq	8,84
Nr. 37 B.21.043.03/ 1	Pittura antiruggine per esterno ed interno su opere metalliche previa preparazione del supporto inclusa, sommaria stuccatura di regolarizzazione, applicazione a pennello di uno o più strati di pittura antiruggine comprese opere provvisionali e pulitura ad opera ultimata: ad uno strato con fondo aggrappante. <b>euro (sette/01)</b>	mq	7,01
Nr. 38 B.21.044.01/ 1	Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con due mani di smalto alchidico uretanico in fase acquosa, previa preparazione del supporto inclusa: bianco <b>euro (nove/73)</b>	mq	9,73
Nr. 39 B.25.001.01	Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con qualunque mezzo del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsiasi distanza, compreso il carico, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.; <b>euro (zero/51)</b>	mc/km	0,51
Nr. 40 B.25.004.10	Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento dovrà essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. Materiali misti di costruzione e demolizione CER 17.09.04. <b>euro (zero/07)</b>	kg	0,07
Nr. 41 D.03.09.031/ 1	Lampada per illuminazione a LED di potenza alimentati direttamente a 230 V e che possono essere utilizzati in impianti elettrici utilizzati ed esistenti. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. <b>euro (cinquantadue/85)</b>	cadauno	52,85
Nr. 42 D.03.09.033/ 1	Compenso per sostituzione di lampada per pubblica illuminazione montata su palo, con l'uso di cestello, camion gru, operatore. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito con il materiale a discarica. <b>euro (cinquantanove/50)</b>	cadauno	59,50
Nr. 43 D.03.09.033/ 2	Compenso per sostituzione di lampada per pubblica illuminazione con o senza scala. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito con il materiale a discarica. <b>euro (quattro/85)</b>	cadauno	4,85
Nr. 44 D1.02.002.01	Fornitura e Posa in Opera di sanitario ergonomico monoblocco sospeso con cassetta a zaino di colore bianco 57x38 completo di fissaggi e curva tecnica. Sono compresi, fissaggio a terra e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. 01 Vaso igienico. <b>euro (mille/11)</b>	cad	1'003,11
Nr. 45 D1.02.004.02	Fornitura e Posa in Opera di lavabo di colore bianco per disabili. Sono compresi, fissaggio a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. staffe ad inclinazione meccanica. <b>euro (novecento/05)</b>	cad	900,05

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 46 D1.02.009	Fornitura e Posa in Opera di Maniglione di sicurezza ad angolo 90 G. e supporto verticale DN 32 per arredo bagno disabili mm. 440x560x760 ; realizzato in alluminio con rivestimento in nylon, ergonomico, antiscivolo e privo di angoli. Sono compresi, fissaggio a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. <b>euro (centonovantatre/80)</b>	cad	193,80
Nr. 47 D1.02.011	Fornitura e Posa in Opera di Impugnatura di sostegno reversibile (destra o sinistra) DN 32 per arredo bagno disabili mm. 740; realizzato in alluminio con rivestimento in nylon, ergonomico, antiscivolo e privo di angoli. Sono compresi, fissaggio a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. Impugnatura di sostegno reversibile (destra o sinistra) DN 32 per arredo bagno disabili mm. 740. <b>euro (trecentosettantasette/48)</b>	cad	377,48
Nr. 48 D1.02.012	Fornitura e Posa in Opera di Sedile ribaltabile per disabili mm. 380x350 ; realizzato in acciaio verniciato finitura in moplen. Sono compresi, fissaggio a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. <b>euro (trecentonovantasette/98)</b>	cad	397,98
Nr. 49 D1.03.001	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per bagno ( tazza , lavabo, orinatori ) da mq. 7,00 con Tubazione in polipropilene per acqua calda e fredda compreso rivestimento mm. 9 DN 20 x 3,4 raccordi a saldare elettricamente, con marchio di conformita' IIP e sigla della materia prima impressa sulle tubazioni, secondo norme (sanitarie)del Ministero della Sanita'. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la saldatura con manicotti e raccordi, il montaggio dei sanitari valutato a parte, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. <b>euro (quattrocentosessantanove/21)</b>	cad	469,21
Nr. 50 D1.03.016.01	Fornitura e Posa in Opera di Vaso igienico scarico a pavimento a sifone incorporato a cacciata in vetrochina, di colore bianco, serie commerciale, corredato di sedile in termoindurente. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio, fissaggio a pavimento ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. . scarico a pavimento a sifone incorporato a cacciata, con cassetta di scarico alto da litri 12. . <b>euro (trecentoventicinque/42)</b>	cad	325,42
Nr. 51 D1.03.022.02	Fornitura e Posa in Opera di Lavabo in vetrochina di colore bianco 70x48 cm. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio, fissaggio a parete ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. . con colonna serie media. <b>euro (trecentosettanta/70)</b>	cad	370,70
Nr. 52 D1.03.028	Fornitura e Posa in Opera di Orinatoio a becco in vetrochina di colore bianco 36x36x57 alimentazione dall'alto. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio, fissaggio a parete,sifone , inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. . <b>euro (duecentosettantadue/25)</b>	cad	272,25
Nr. 53 D1.03.035.02	Fornitura e Posa in Opera di Aspiratore elicoidale da bagno, completamente incassabile a muro con sistema a grip. Sono compresi, fissaggio a parete, inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. alimentazione Volt 220/1 W 80 mc/h.190. <b>euro (cinquantaquattro/85)</b>	cad	54,85
Nr. 54 D1.04.003.01	Fornitura e posa in opera di Valvole a Clapet battente in ottone filettate sede metallica F-F. Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere ( tracce, opere murarie, etc) . da 1/2" PN.16. <b>euro (tredici/43)</b>	cad	13,43
Nr. 55 D1.04.005.01	Fornitura e posa in opera di rubinetto a cappuccio ad incasso, a saldare per reti in PP-R (DIN 8077/78) con rosone cromato per sezionamento bagni. Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere ( tracce, opere murarie, etc). da DN 20. <b>euro (trenta/71)</b>	cad	30,71
Nr. 56 F.03.029	Fornitura e montaggio di portabici a cinque posti, interamente zincato a caldo. Realizzato con struttura portante in tubo di acciaio Ø 40 mm, elementi di parcheggio biciclette in tubo tondo di acciaio Ø 25 mm. Munito di piastre per ancoraggio nel terreno. Ingombro max: cm 180 x 55 x 25 h. <b>euro (duecentodiciassette/94)</b>	cad	217,94
Nr. 57 NP	Schematura di impianto e impianto di tubazioni idro-termo-sanitario completo e funzionante. <b>euro (seicentocinquanta/00)</b>	a corpo	650,00
Nr. 58 NP	Porta per esterno con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di ponilvinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su tre lati con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di trasmissione termica K = 2.1 W/m2 K, insonorizzazione Rw ca. 27 dB (A), telaio in acciaio zincato a caldo da 2.5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EDPM su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale; ad un battente compreso di maniglione in acciaio con asta di manovra per apertura e chiusura <b>euro (trecentosettanta/20)</b>	mq	370,20
Nr. 59 NP1	Impianto elettrico per bagno <b>euro (seicento/00)</b>	a corpo	600,00
Nr. 60 NP1	Impianto elettrico per bagno <b>euro (seicento/00)</b>	a corpo	600,00
Nr. 61	Impianto elettrico per bagno handicappati		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
NP1	<b>euro (ottocentocinquanta/00)</b>	a corpo	850,00
Nr. 62 NP5	Arredo urbano (panchine, portarifiuti ed altro) <b>euro (duemilaquaranta/92)</b>	a corpo	2'040,92
Nr. 63 O.01.047	Restauro di paramento murario a vista; compreso eventuali integrazioni di conci di pietra simili a quelli esistenti o di recupero, lo smontaggio e la ricollocazione dei conci smossi, la pulizia ed il lavaggio delle superfici da trattare. Compreso inoltre la malta cementizia di allettamento, la stilatura o la rabbocatura (a filo raso) dei conci dello stesso tipo al fine di ottenere il medesimo aspetto cromatico di quello originale e quanto altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Da computarsi per ogni metro quadrato di paramento trattato. <b>euro (ottantasei/37)</b>	mq	86,37
Nr. 64 O.01.050	Iniezioni di resine epossidiche in murature microfessurate o con lesioni di piccola entita', in presenza di affreschi, di stucchi o di paramenti, compreso la pulizia dei fori con getti di aria compressa o di acqua, a seconda delle necessita' contingenti, l' applicazione dei tubetti di tenuta di entrata e di uscita da realizzarsi anche mediante microperforazioni e con l'eventuale preriscaldamento dei volumi murari da consolidare al fine di consentire la necessaria polimerizzazione delle resine, nonche' quanto altro occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e con piena saturazione delle strutture trattate. Compreso l'impiego di eventuale farina di quarzo, di Aerosol (per applicazione verticale), nonche' le attrezzature adeguate. <b>euro (sessantasei/63)</b>	kg	66,63
Nr. 65 O.01.099	Tinteggiatura con una passata di latte di calce e fissativo e due passate di latte di calce, fissativo e colore, eseguite su qualsiasi tipo d'intonaco, a qualsiasi altezza; compreso la pulizia ed ogni altro onere e magistero occorrente, secondo le indicazioni della D.L., previa opportuna campionatura. Escluso la rasatura e stuccatura. <b>euro (sei/33)</b>	mq	6,33
Nr. 66 O.01.106	Deumidificazione di pareti mediante Rifacimento degli intonaci con trattamento antisale con il seguente intervento: - scarnificazione dell'intonaco ammalorato e pulizia mediante sabbiatura dello strato superficiale fino al vivo della muratura, lavaggio e neutralizzazione dei sali accumulati mediante convertitori chimici; - rasatura dei volumi mancanti con malta di sabbia e cemento additivata con resine acriliche previa preparazione del sottofondo con la stessa resina additivante; - stesura di due mani incrociate di vernice osmotica antisale additivata con resina acrilica; - rinzaffo con malta fluida di sabbia e cemento additivata con aggrappante acrilico; - finitura superficiale con intonaco civile traspirante. Il tutto eseguito su qualsiasi tipo di muratura sia interna che esterna e secondo le indicazioni delle varie ditte produttrici; compreso la certificazione e la garanzia almeno decennale sul trattamento ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Escluso gli eventuali ponteggi. <b>euro (settantadue/53)</b>	mq	72,53
Nr. 67 S.01.01.01	Costi per la sicurezza <b>euro (tremilaseicentocinquantaquattro/26)</b>	a corpo	3'654,26
Nr. 68 S.01.022.03	Trabattello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutato per metro di altezza assunta a quattro ripiani, altezza utile di lavoro m. 9.00. <b>euro (ventidue/15)</b>	m	22,15
Nr. 69 S.01.034.01	Ponteggi completo in opera con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superficie asservita. Per il 1° mese o frazione. <b>euro (dodici/03)</b>	mq	12,03
Nr. 70 S.01.100/1	Cartellonistica stradale con indicazione di località nelle dimensioni 120x75 compreso di palo alto 2.40 m. con staffe e altra ferramenta atta all'attacco sia su murature che sia su marciapiede o terra; compreso ogni altro onere e magistero occorrente per rendere finito e a norma del codice della strada. <b>euro (duecentododici/02)</b>	cadauno	212,02
	Matera, 09/12/2010		
	<b>Il Tecnico</b>		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		
	-----		